

Leistungsverzeichnis

Objekt/Bauvorhaben:

Leistungsausführung: **PRO+CURE™** Beton/Estrich-Nassnachbehandlung

1.1

Nassnachbehandlung mit dem PRO+CURE™ System

Lieferung und Verlegung umgehend nach dem vollständigen Betoneinbau mit eventueller Glättleistung ist die Fläche der Nassnachbehandlung mit dem PRO+CURE™ System auszusetzen. Den flächenfertigen Beton oder Estrich mit Wasser ausreichend benetzen, dabei keinen scharfen Wasserstrahl verwenden. Es ist eine Feinsprühdüse einzusetzen. Es muss ein Wasserfilm von ca. 3mm entstehen. Der Wasserauftrag erfolgt bahnenweise kurz vor dem Aufbringen der PRO+CURE™ Systemfolie. Das Material beim Aufbringen ebenfalls mit Wasser bis zur Sättigung benetzen. PRO+CURE™ Systemfolie gerade und auch an den Wandanschlüssen 5-10cm überlappend verlegen. Nach Ausrollen der einzelnen Folienbahnen sind entstehende Luftblasen oder Falten mittels geeigneter Rolle oder einem halbflexiblen Besen zu entfernen. Es müssen alle Blasen und Falten entfernt werden, die Spezialfolie muss eng auf der Oberfläche aufliegen.

Die Nachbehandlungszeit ist gemäß den Zement-Merkblättern der Baubereitung Zement zu wählen, mindestens jedoch 10 Tage.

Die Mindestwasseraufnahmefähigkeit, die Dampfdiffusionsdichte und die Reißfestigkeit der PRO+CURE™ Systemfolie ist mittels Prüfberichten und Originalitätszertifikaten des Herstellers vor Ort nachzuweisen.

Hersteller/Anbieter: PRO+XTREME Germany GmbH, Alt-Friedrichsfelde 65 D, 10315 Berlin, Tel. 030/42019093, Fax 030/42019092, www.proxtreme.de

Menge in m²: EP in EURO: GP in EURO:

Eventualpositionen bei Anwendung auf Neuböden

1.2

Entfernung des Nachbehandlungssystems und Fachreinigung

Aufnehmen der System-Folie vor der Applikation und Fachreinigung. Nach dem Aufnehmen und Entsorgen der Systemfolie in bauseitige Container erfolgt eine Feinreinigung der Flächen zur Entfernung der entstandenen Ausblühungen, losen Zementanteile und oberflächlichen Verschmutzungen mittels Einscheibenmaschinen oder Reinigungsautomaten und PRO+GLOSS Diamantreinigungspads. Vollständiges Aufnehmen des Reinigungswassers muss sichergestellt sein.

Menge in m²: EP in EURO: GP in EURO:

1.4

Anfahrtskosten, Baustelleneinrichtung, Übernachtungskosten

Menge in m²: EP in EURO: GP in EURO:

Summe in EURO

zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in EURO

Gesamtbetrag in EURO
